

**Przedmiar robót -**  
Remont pracowni chemicznej

Obiekt	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań
Lokalizacja	78-100 Kołobrzeg ul.Łopuskiego 42-44
Inwestor	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.M.Kopernika w Kołobrzegu ul.Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg

## Tabela przedmiaru robót

## Budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1			Kalkulacja zakładowa.Koszty organizacyjne budowy	kpl.	1
2			Kalkulacja zakładowa.Demontaż mebli i gablot pracowni chemicznej z wywiezieniem na wysypisko i koszt utylizacji.	kpl.	1
3	KNR-W 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufit (6,00*5,43)-(0,6*2,30) ściany (6,00+6,00+5,43+5,43+0,60+0,60)*1,85	m2 m2	31,2 44,511
			razem	m2	75,711
4	KNR-W 4-01 1208/02		Lugowanie farby z tynków ścian  44,51-(1,00*1,85)	m2	42,66
			razem	m2	42,66
5	KNR-W 4-01 0353/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
6	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufity	m2	31,2
7	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych-ściany  44,511+42,66	m2	87,171
			razem	m2	87,171
8	KNR 2-02u2 2027/01		Okladziny ościeży okiennych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na kleju gipsowym  (1,56+2,40+2,40)*2*0,26	m2	3,307
			razem	m2	3,307
9	KNR 2-02u2 2608/08		Ochrona narożników wypukłych na ościeżach okiennych  (1,56+2,40+2,40)*2	m	12,72
			razem	m	12,72
10	KNR-W 2-02 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	87,171
11	KNR-W 2-02 2011/07		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	87,171
12	KNR-W 2-02 2011/04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	31,2
13	KNR-W 2-02 2011/08		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	31,2
14	KNR-W 4-01r97 0819/05		Rozebranie posadzek PCV	m2	31,2
15	KNR-W 4-01r97 0109/09		Wywiezienie zdemontowanych posadzek PCV samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  31,20*0,02	m3	0,624
			razem	m3	0,624
16	KNR-W 4-01r97 0109/10		Wywiezienie wykładzin PCV samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km krotność 5	m3	0,624
17			Kalkulacja zakładowa.Koszt utylizacji odpadów	m3	0,624
18	KNR 4-01 0318/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	1
19	KNR 4-01 0903/01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z ościeżnicą	szt	1
20	KNR 4-01 0708/03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów  2,0+2,0+1,00	m	5

Tabela przedmiaru robót

## Budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m	5
21	KNR AT-17 0109/02		Frezowanie powierzchni betonowych na głębokość 4mm frezarką o szerokości wałka 20cm- usunięcie pozostałości kleju z podłoża posadzki	m2	31,2	
22	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- podłoga	m2	31,2	
23	KNR-W 2-02r97 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	31,2	
24	KNR 2-02s 1118/01		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	31,2	
25	KNR AT-23 0201/07		Okładziny podłogowe z płytek 60x60cm o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m2	31,2	
26	KNR 2-02s 1120/01		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	23,06	
27	KNR AT-23 0216/03		Cokoliki przyścienne o wysokości 10cm z kształtek cokolowych o długości do 60 cm układane na zaprawie grubowarstwowej  (6,00+6,00+5,43+5,43+0,60+0,60)-1,0	m	23,06	
				razem	m	23,06
28	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufit pod malowanie	m2	31,2	
29	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych -ściany	m2	87,171	
30	KNR-W 2-02r97 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  31,20	m2	31,2	
				razem	m2	31,2
31	KNR-W 2-02r97 1520/02		Tapetowanie ścian tapetą [[M-- tapeta dostawa Inwestora]	m2	87,171	
32			Kalkulacja zakładowa.Montaz rolet okiennych z tkaniny trudnozapalnej 1,56*2,40*2	m2	7	
				razem	m2	7
33	KNR 4-03 1134/01		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2	
34	KNR 4-03 1122/02		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	4	
35	KNR 4-03 1124/02		Demontaż podtynkowych wyłączników, przelączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2	
36	KNR 4-03 1116/03		Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	35	
37	KNR 4-03u1 0100/01		Demontaż puszek wtynkowych końcowych w instalacjach elektrycznych wraz z odłączeniem przewodów	szt	6	
38	KNR 4-03u1 0100/04		Dodatek za odłączenie przewodów w puszcze trójnikowej	szt	6	
39	KNNR-W 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	40	
40	KNR 5-08u1 17/01		Przewody wtynkowe lub kabelkowe pojedyncze o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> układane p/t, mocowane wsuwkami plastikowymi na podłożu ceglanym, gazobetonowym	m	40	
41	KNNR-W 5 1204/01		Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt	34	
42	KNNR-W 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	40	

Tabela przedmiaru robót

## Budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNNR 5 0301/11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	8
44	KNNR 5 0302/01		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	8
45	KNNR 5 0308/03		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	6
46	KNNR 5 0306/03		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	2
47	KNNR-W 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	2
48	KNNR-W 5 1305/02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	6
49	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	4
50	KNR 4-03 1205/05		Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1
51	KNR 4-03 1205/06		Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1
52	KNR 13-21 0301/03		Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl	1
53	KNR 4-02 0235/05		Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
54	KNR 2-15 0107/01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
55	KNR 2-15 0208/03		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
56	KNR 2-15 0115/02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm [M-bateria-dostawa Inwestora]	szt	1
57	KNR 2-15 0220/05		Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce [M-zlewozmywak-dostawa Inwestora]	szt	1